

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 1

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIAT. Stajkowo - Bzowo w km 0+000 - 0+004				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,004
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km - rozebranie przepustu 15,00x2,00x1,50	m ³	45
		razem	m ³	45
3	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+002	m	15
4	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych w km 0+002 2,00x0,30x1,50x2	m ³	1,80
		razem	m ³	1,80
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 2km 1,80+2x3,14x0,23x0,07x15,00	m ³	3,32
		razem	m ³	3,32
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - wykonanie rowów (0,40+2,80)/2x0,80x35,00	m ³	44,80
		razem	m ³	44,80
7	D-02.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III 35,00x1,44x2+35,00x0,40	m ²	115
		razem	m ²	115
8	D-08.05.01	Ława betonowa zwykła pod ściek, beton B-15 0,15x0,50x45,00	m ³	3,38
		razem	m ³	3,38
9	D-08.05.01	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych - ściek trójkątny wg KPED 01.05.	m	45,00
10	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	25,00
11	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2
12	D-02.03.01	Zasypanie wykopów podłużnych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypanie wykopu po rozbiórce przepustu	m ³	45,00
13	D-02.03.01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III - wykopu po rozbiórce przepustu	m ³	45,00
14	D-04.01.01	Koryta o głębokości 38 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (13,00+25,00)/2x4,00	m ²	76,00
		razem	m ²	76,00
15	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - wywóz gruntu z koryta na nasypy 76,00x0,38	m ³	28,88
		razem	m ³	28,88
16	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	76,00
17	D-04.07.01	Podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3 0/25 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm (12,80+24,80)/2x4,00	m ²	75,20
		razem	m ²	75,20