

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 2

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 3 0/20 mm -warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm (12,70+24,70)/2x4,00	m2	74,80
		razem	m2	74,80
19	D-06.03.01	Plantowanie ręczne poboczy 30,00x1,00+20,00x1,00	m2	50,00
		razem	m2	50,00
<b>2. DROGA OD km 0+004 DO km 2+120</b>				
<b>2.1. Roboty przygotowawcze</b>				
20	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,120
21	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni 2000,00x2/10000	ha	0,40
		razem	ha	0,40
22	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km - rozebranie przepustu w km 0+228,55 12,00x2,00x1,50	m3	36
		razem	m3	36
23	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+228,55	m	12
24	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych w km 0+228,55 2,00x0,30x1,50x2	m3	1,80
		razem	m3	1,80
25	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,80+2x3,14x0,23x0,07x12,00	m3	3,01
		razem	m3	3,01
<b>2.2. Roboty ziemne</b>				
26	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kategorii III - przerzut gruntu z wykopu w nasyp	m3	130,00
27	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ad.10-15 t na odległość 1km - wg tab. robót ziemnych - przewóz gruntu z wykopów na nasypy 402,00-130,00	m3	272,00
		razem	m3	272,00
28	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km - wywóz nadmiaru gruntu na odkład 879,00-402,00	m3	477,00
		razem	m3	477,00
29	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II	m3	402,00
30	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnyymi wibracyjnymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	402,00
<b>2.3. Podbudowa</b>				
31	D-01.01.01	Koryta o głębokości 23 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI trasa główna 2120,00x6,36 + 8,00x4,50/2 + 4,00x3,00/2 skrzyż. z drogą grunt. w km 0+233,40 13,50x5,36 + (5x5-3,14x5x5x0,25) + (6x6-3,14x6x6x0,25) skrzyż. z drogą grunt. w km 0+233,60 9,00x4,36 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2 skrzyż. z drogą grunt. w km 0+338,70 6,00x3,86 + 2,00x2,00 skrzyż. z drogą grunt. w km 0+854,70 5,00x5,36 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2 skrzyż. z drogą grunt. w km 1+049,80 5,00x3,36 + 3,00x3,00 skrzyż. z drogą grunt. w km 1+339 5,00x3,86 + 3,50x3,50	m2	13.507
			m2	85
			m2	50
			m2	27
			m2	38
			m2	26
			m2	32