

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 4

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		skrzyż. z drogą grunt. w km 0+233,40 13,50x5,00 + (5x5-3,14x5x5x0,25) + (6x6-3,14x6x6x0,25)	m2	81
		skrzyż. z drogą grunt. w km 0+233,60 9,00x4,00 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2	m2	47
		skrzyż. z drogą grunt. w km 0+338,70 6,00x3,00 + 2,00x2,00	m2	22
		skrzyż. z drogą grunt. w km 0+854,70 5,00x5,00 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2	m2	36
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+049,80 5,00x3,00 + 3,00x3,00	m2	24
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+339 5,00x3,50 + 3,50x3,50	m2	30
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+780 5,00x4,50 + (4x4-3,14x4x4x0,25)x2	m2	29
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+800 5,00x4,50 + (4x4-3,14x4x4x0,25)x2	m2	29
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+974 5,00x4,50 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2	m2	33
		skrzyż. z drogą grunt. w km 1+994 4,50x10,00 + (4x4-3,14x4x4x0,25)x2	m2	52
		skrzyż. z drogą grunt. w km 2+016,70 10,00x4,50 + (5x5-3,14x5x5x0,25)x2	m2	56
		skrzyż. z drogą grunt. w km 2+033,10 26,00x5,00 + 3,00x3,00/2 + 18,00x15,00/2	m2	270
		zatoka autobusowa w km 1+937 - 1+993 3,00x20,00+3,00x12,00/2+3,00x24,00/2	m2	114
		zatoka autobusowa w km 2+054,13 - 2+110,13 3,00x20,00+3,00x12,00/2+3,00x24,00/2	m2	114
		razem	m2	13.681
41	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 0/16 mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm na zjazdach do posesji	m2	63,00
42		Nawierzchnie żwirowe, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm - zjazdy na pola	m2	168,00
		2.5. Elementy ulic w km 1+937 do 2+110		
43	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton B-10 0,06m3/m (12,50+20,00+24,50)x2x0,06	m3	6,84
		razem	m3	6,84
44	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (12,50+20,00+24,50)x2	m	114
		razem	m	114
45	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki przy zjazdach do posesji, beton B-10 0,04m3/m 7,50x6x0,04	m3	1,80
		razem	m3	1,80
46	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 7,50x6	m	45,0
		razem	m	45,0
47	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 1,50+20,00+18,00+15,00x2+1,50+1,50+51,00x2+4,00x2+1,00+2,50+4,00x2+2,50+1,00+15,00x2+4,00x2+2,50+1,00+1,50+5,00+24,50+20,00+1,50	m	292
		razem	m	292
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (20,00+24,50+7,00+49,00+16,00+5,00+24,50+20,00)x1,50 4,00x2,50x3	m2	249
			m2	30
		razem	m2	279
		2.6. Ściek od km 0+178,65 do km 0+233		
49	D-08.05.01	Ława betonowa zwykła pod ściek, beton B-15 0,50x0,15x54,50	m3	4,1
		razem	m3	4,1
50	D-08.05.01	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych - ściek trójkątny wg KPED 01.05.	m	54,50
		2.7. Roboty wykończeniowe		
51		Ręczne plantowanie poboczy, gruntu kategorii I-III 2120,00x1,00x2	m2	4.240
		razem	m2	4.240
		3. PRZEPUST W KM 0+228,55		