

## PRZEDMIAR ROBÓT

strona 5

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
52	D-06.02.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 11,50x1,00x0,25	m3	2,88
		razem	m3	2,88
53	D-06.02.01	Rury betonowe o średnicy 40cm	m	12,00
54	D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych	ścianka	2,00
55	D-02.03.01	Zasypanie wykopów podłużnych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypanie przepustu (0,30+0,60+0,95)/3x9,50x2,00	m3	12
		razem	m3	12
56	D-02.03.01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III - wykopu po rozbiórce przepustu	m3	12,00
57	D-06.02.01	Brukowanie skarp na podłożu z betonu B-10, kostka kamienna 15x17 cm. 0,50x1,65x2	m2	2
		razem	m2	2
		<b>4. OZNAKOWANIE</b>		
58	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, długość słupka 4,00 m	szt	27
59	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze A-1 1 szt.; A-2 1 szt.; A-6b 2 szt; A-6c 2 szt; A-7 6 szt.	szt	12
60	D-07.02.01	Pionowe znaki informacyjne D-15 2 szt.; D-6 4 szt.	szt	6
61	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu B-20	szt	5
62	D-07.02.01	Pionowe znaki uzupełniające - tabliczka z napisem "stop"	szt	2
63	D-07.02.01	Pionowe drogowskazy jednoramienne E-4 "Antoniewo 0,5"	szt	2
64	D-07.01.01	Linie P-10 - przejścia dla pieszych, malowane ręcznie - z mas chemoutwardzalnych	m2	22