

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz odc. do m. Antoniewo

strona 1

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,514
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm	szt	5
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 101-130cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	5
4	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	11
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	40
2. ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km 212,00-35,00	m3	177
		razem	m3	177
7	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III - przerzut gruntu z wykopu w nasyp	m3	35
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II	m3	35
9	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	35
3. POBUDOWA				
10	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami przy wykonaniu koryta wg tab. robót ziemnych	m3	613
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km - wywóz gruntu na odkład droga 612,70 zjazdy na pola 88x0,30 zjazdy na posesji 94,00x0,16	m3	613
			m3	26
			m3	15
		razem	m3	654
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI jezdnia główna (514,88-21,93)x5,24 zjazdy na pola 88,00 zjazdy do posesji 94,00	m2	2.583
			m2	88
			m2	94
		razem	m2	2.765
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (514,88-21,93)x5,24	m2	2.583
		razem	m2	2.583
14	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - zjazdy do posesji	m2	94
4. NAWIERZCHNIA				
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (514,88-21,93)x5,12	m2	2.524
		razem	m2	2.524
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.524
17	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,50 kg/m2	m2	2.524
18	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (514,88-21,93)x5,00	m2	2.465