
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przyłącza wodociągowe dla m. Milkowo-Milkówko
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa Gmina Lubasz
Inwestor Gmina Lubasz ul. Bolesława Chrobrego nr 37 64-720 Lubasz

Poziom cen I kwartał 2010 r.

Sporządził Edward Grabiński

Walcz kwiecień 2010 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przygotowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przyłącza wodociągowe dla m. Milkowo-Milkówko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. PRZYŁĄCZA		
		I.1. Roboty ziemne		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,148
2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kat. III-IV	m ³	381,840
3	KNNR 1 0214-0501	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gaśnicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV	m ³	381,840
4	KNNR 1 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III	m ³	381,840
		I.2. Roboty montażowe		
5	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100 -40mm z zaworem i obudową - nawiertka	szt	7,000
6	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100 63mm z zaworem i obudową - nawiertka	szt	6,000
7	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 63 mm	m	63,000
8	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	85,000
9	KNNR 4 1601-0120	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m, z rur stalowych o średnicy 100 mm	próba	1,000
10	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej rur 150 mm	200m	1,000
11	KNR 2-19 0134 02	Oznakowanie nawiertek na słupku stalowym	kpl	13,000
12	KNR 2-19 0219 01	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi R=0,955	m	148,000
13	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie terenu przy skrzynkach uzbrojenia - elementy żelbetowe	kpl	13,000
14	KNNR 4 1206-0120	Przevierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15 25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 250 mm, przy długości przewiertu do 20 m, w gruntach kat. I-II	m	12,000
15	KNNR 4 1209-0110	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 40 mm	m	12,000

Przyłącza wodociągowe dla m. Milkowo-Milkówko

Nr	Opis robót	Wartość
I.	PRZYŁĄCZA	
I.1.	• Roboty ziemne	
I.2.	• Roboty montażowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys