
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przyłacza wodociągowe dla miejscowości Nowina
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa Nowina Gmina Lubasz
Inwestor Gmina Lubasz ul. Bolesława Chrobrego nr 37 64-720 Lubasz

Poziom cen

Koszty zakupu

Sporządził

..... dn

Przyłącza wodociągowe dla miejscowości Nowina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. PRZYŁĄCZA		
		I.1. Roboty ziemne		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,369
2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kat. III-IV	m ³	962,340
3	KNNR 1 0214-0501	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV	m ³	962,340
4	KNNR 1 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III	m ³	962,340
		I.2. Roboty montażowe		
5	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100 40mm z zaworem i obudową	szt	23,000
6	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100 63mm z zaworem i obudową	szt	4,000
7	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 63 mm	m	253,000
8	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 50 mm	m	3,000
9	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	114,000
10	KNNR 4 1601-0120	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m . z rur stalowych o średnicy 100 mm	próba	1,000
11	KI Tabl.9914-2	Doplata za dalsze odcinki przy próbie szczelności	odc.10m	17,000
12	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej rur 150 mm	200m	1,000
13	KI Tabl.9915-2	Doplata za dalsze odcinki dezynfekcji	odc.10m	17,000
14	KNR 2-19 0134 02	Oznakowanie nawiertek na słupku stalowym	kpl	47,000
15	KNR 2-19 0219 01	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi R=0,955	m	370,000
16	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie terenu przy skrzynkach uzbrojenia - elementy żelbetowe	kpl	47,000
17	KNNR 4 1206-0120	Przewierthy wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15 25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150 mm, przy długości przewierthy do 20 m, w gruntach kat. I-II	m	12,000
18	KNNR 4 1209-0110	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 100 mm	m	12,000

Przyłącza wodociągowe dla miejscowości Nowina

Nr	Opis robót	Wartość
I.	PRZYŁĄCZA	
I.1.	• Roboty ziemne	
I.2.	• Roboty montażowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	