

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt      Przyłącza wodociągowe - dla m. Stajkowo - Kolonia  
Kod CPV    45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
Budowa     Gmina Lubasz  
Inwestor   Gmina Lubasz ul. Bolesława Chrobrego nr 37 64-720 Lubasz

---

Sporządził .....

---

..... dn .....

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przygotowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Przyłącza wodociągowe - dla m. Stajkowo - Kolonia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I. PRZYŁĄCZA</b>		
		<b>I.1. Roboty ziemne</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych. dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0.030
2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> . w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	77.400
3	KNNR 1 0214-0501	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gaśnicowymi 74 kW (100 KM). grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	77.400
4	KNNR 1 0408-0200	Zagęszczanie zasyпки ubijakami mechanicznymi. grunt kat. III	m <sup>3</sup>	77.400
		<b>I.2. Roboty montażowe</b>		
5	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100-40mm z zaworem i obudową	szt	2.000
6	KNR 2-18 0902 02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100-50mm z zaworem i obudową	szt	4.000
7	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych. o średnicy zewnętrznej 50 mm	m	19.000
8	KNNR 4 1009-0100	Rurociągi z rur polietylenowych. o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	11.000
9	KNNR 4 1601-0120	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m. z rur stalowych o średnicy 100 mm	próba	1.000
10	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych. o średnicy nominalnej rur 150 mm	200m	1.000
11	KNR 2-19 0134 02	Oznakowanie nawiertek na słupku stalowym	kpl	6.000
12	KNR 2-19 0219 01	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi R=0,955	m	30.000
13	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie terenu przy skrzynkach uzbrojenia - elementy żelbetowe	kpl	6.000

## Przylączy wodociągowe - dla m. Stajkowo - Kolonia

Nr	Opis robót	Wartość
I.	<b>PRZYŁĄCZA</b>	
I.1.	• Roboty ziemne	
I.2.	• Roboty montażowe	
		<b>Razem</b>
		Podatek V-AT
		<b>Ogółem kosztorys</b>