
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Sieć wodociągowa dla m. Milkowo-Milkówko0
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Budowa Gmina Lubasz
Inwestor Gmina Lubasz ul. Bolesława Chrobrego nr 37 64-720 Lubasz

Poziom cen

Sporządził

..... dn

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przygotowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sieć wodociągowa dla m. Milkowo-Milkówko0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. SIEĆ WODOCIĄGOWA		
		I.1. Roboty ziemne		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	3,786
2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kat. III-IV	m ³	10 304,600
3	KNNR 1 0307-0400	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m ³	107,100
4	KNNR 1 0313-0100	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m ²	238,000
5	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ , w gruncie kat. III-IV	m ³	211,400
6	KNNR 1 0214-0501	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV	m ³	10 304,600
7	KNNR 1 0318-0300	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	107,100
		I.2. Roboty montażowe		
8	KNNR 4 1701-0200	Trojniki żeliwne wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100 mm	kpl	1,000
9	KNNR 4 1008-0300	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	3 596,000
10	KNNR 4 1008-0200	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90 mm	m	190,000
11	KNNR 4 1206-0220	Przewierthy wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15 25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 250 mm, przy długości przewiertu do 20 m, w gruntach kat. III-IV	m	25,000
12	KNNR 4 1209-0110	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 100 mm	m	25,000
13	KNNR 4 1105-0300	Zasowy żeliwne klinowe owalne kolnierzone z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy 100 mm	kpl	16,000
14	KNNR 4 1105-0200	Zasowy żeliwne klinowe owalne kolnierzone z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy 80 mm	kpl	12,000
15	KNNR 4 1119-0300	Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80 mm	kpl	10,000
16	KNNR 4 1409-0101	Lawy fundamentowe i bloki oporowe wykonywane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu B 20	m ³	4,100
17	KNNR 4 1601-0120	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m, z rur stalowych o średnicy 100 mm	próba	1,000
18	KI Tabl.9914-2	Doplata za dalsze odcinki przy próbie szczelności	odc.10m	358,600
19	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej rur 150 mm	200m	1,000
20	KI Tabl.9915-2	Doplata za dalsze odcinki dezynfekcji	odc.10m	358,600
21	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kpl	18,000
22	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi R=0,955	m	3 786,000
23	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów - p.a. umocnienie terenu przy skrzynkach uzbrojenia		

Sieć wodociągowa dla m. Milkowo-Milkówko0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	38.000
24	KNNR 4 1014-0301	Kształtki żelivne ciśnieniowe, kolnierzowe kolana - 100 mm	szt	10.000

Sieć wodociągowa dla m. Milkowo-Milkówko0

Nr	Opis robót	Wartość
I.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	
I.1.	• Roboty ziemne	
I.2.	• Roboty montażowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys