

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Sieć wodociągowa dla miejscowości Nowina  
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
Budowa Nowina Gmina Lubasz  
Inwestor Gmina Lubasz ul. Bolesława Chrobrego nr 37 64-720 Lubasz

Poziom cen .....

Koszty zakupu

---

Sporządził .....

---

..... dn .....

## Sieć wodociągowa dla miejscowości Nowina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I. SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>		
		<b>I.1. Roboty ziemne</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	4,799
2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	10 835,870
3	KNNR 1 0307-0400	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	916,010
4	KNNR 1 0313-0100	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 237,600
5	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	211,400
6	KNNR 1 0214-0501	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	11 617,580
7	KNNR 1 0318-0300	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>	345,600
		<b>I.2. Roboty montażowe</b>		
8	KNNR 4 1701-0200	Trójniki żelwne wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100 mm	kpl	1,000
9	KNNR 4 1008-0300	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	4 551,000
10	KNNR 4 1008-0200	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90 mm	m	248,000
11	KNNR 4 1206-0120	Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15 25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 250 mm, przy długości przewiertu do 20 m, w gruntach kat. I-II	m	62,000
12	KNNR 4 1209-0110	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 100 mm	m	62,000
13	KNNR 4 1105-0300	Zasowy żelwne klinowe owalne kolnierzone z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy 100 mm	kpl	21,000
14	KNNR 4 1105-0200	Zasowy żelwne klinowe owalne kolnierzone z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy 80 mm	kpl	16,000
15	KNNR 4 1105-0200	Zasowy żelwne klinowe owalne kolnierzone z obudową, uszczelniane folią aluminiową, o średnicy 50 mm	kpl	2,000
16	KNNR 4 1119-0300	Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80 mm	kpl	23,000
17	KNNR 4 1409-0101	Lawy fundamentowe i bloki oporowe wykonywane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu B 20	m <sup>3</sup>	6,100
18	KNNR 4 1601-0120	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m, z rur stalowych o średnicy 100 mm	próba	1,000
19	KI Tabl.9914-2	Doplata za dalsze odcinki przy próbie szczelności	odc.10m	459,900
20	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej rur 150 mm	200m	1,000
21	KI Tabl.9915-2	Doplata za dalsze odcinki dezynfekcji	odc.10m	459,900
22	KNR 2-19 0134 02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kpl	37,000
23	KNR 2-19 0219-0100	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi	m	4 799,000

## Sieć wodociągowa dla miejscowości Nowina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 4 1410-0500	Umocnienie terenu przy skrzynkach uzbrojenia - elementy żelbetowe	kpl	60.000
25	KNNR 4 1413-0300	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm i głębokości studni 3 m	studnia	1.000
26	KNNR 4 1413-0400	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	szt	-2.000
27	KNNR 4 1014-0201	Kształtki żelwne ciśnieniowe, kolnierzowe kolana - 80 mm	szt	28.000
28	KNNR 4 1014-0202	Kształtki żelwne ciśnieniowe, kolnierzowe trójniki - 80x80x80 mm	szt	2.000
29	KNNR 4 1016-0200	Przyspawanie kolnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89 4,0 mm	szt	4.000
30	KNNR 4 1014-0301	Kształtki żelwne ciśnieniowe, kolnierzowe kolana - 100 mm	szt	30.000

Sieć wodociągowa dla miejscowości Nowina

Nr	Opis robót	Wartość
I.	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>	
I.1.	• Roboty ziemne	
I.2.	• Roboty montażowe	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>