

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.287	km km	0.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.287</b>
2	<b>KNNR 1 0202-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1410.04*0.2+448.9*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	394.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.233</b>
3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1410.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1410.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1410.040</b>
4	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 448.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.900</b>
5	<b>KNNR 6 0103-03 01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 1410.04+448.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1858.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1858.940</b>
6	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 1410.04+448.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1858.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1858.940</b>
7	<b>KNNR 6 0108-02 01</b>	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t na odl. 5km (1410.04+448.9)*0.02*2.5	t t	92.947	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.947</b>
8	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie skropienie emulsją asfaltową nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (1410.04+448.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1858.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1858.940</b>
9	<b>KNNR 6 0309-02 01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 10-15t (1410.04+448.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1858.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1858.940</b>
10	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 182*0.0525	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.555</b>
11	<b>KNNR 6 0401-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 182	m m	182.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.000</b>
12	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 182*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>
13	<b>KNNR 6 0202-07</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 182*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>
14	<b>KNNR 1 0503-03</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 30*2+75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
15	<b>KNNR 4 1308-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	<b>KNNR 4 1424-03</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>