

## **Odpowiedzi na pytania z dnia 13 .03.2012r.**

Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizacji i kolorystki Budynku Nr 3 Szkoły Podstawowej w Lubaszcu.

Pytanie 1: Z uwagi na rozbieżności dotyczące koloru okien PCV pomiędzy zestawieniem (kolor biały) a kolorystyką (kolor RAL 1016 – żółty) prosimy o wskazanie, jaki kolor okien należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź: okna obustronnie białe.**

Pytanie 2: Czy docieplenie i wymiana posadzek ułożonych na gruncie zawarte w przedmiocie i zakresie opracowania ww. dokumentacji są przedmiotem przetargu.

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 3: Czy likwidacja istniejącej kotłowni węglowej i wykonanie nowej kotłowni zasilanej olejem opałowym (związana z tym będzie przebudowa pomieszczeń kotłowni) ujęta w przedmiocie i zakresie opracowania ww. dokumentacji objęta jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji.

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 4: Czy wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami opisana w przedmiocie i zakresie opracowania ww. dokumentacji jest przedmiotem przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji.

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 5: Czy likwidacja istniejących przyłączy w złym stanie technicznym oraz wykonanie nowych przyłączy zewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do pozostałych budynków szkolnych na terenie boiska szkolnego opisana w przedmiocie i zakresie opracowania ww. dokumentacji

jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji.

**Odpowiedź: NIE.**

2. Dotyczy: SIWZ rozdział III. opis przedmiotu zamówienia oraz załączników: projekt budowlano-wykonawczy – dokumentacja techniczna, przedmiar robót:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaszu – roboty budowlane

termomodernizacja: pozycja 59, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych: Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaszu.

Pytanie: Z uwagi na brak w SIWZ opisu i rysunków dotyczących wykonania wymiany daszku przy kotłowni na daszek z poliwęglanu (zakres prac do wykonanie zawarty tylko w przedmiarze robót), prosimy o podanie czy ww. roboty są objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji.

**Odpowiedź : Tak. W zamian istniejącego z blachy ocynkowanej na konstyr. łukowej mocowanej do ściany.**

3. Dotyczy: Załączników do SIWZ przedmiar robót: Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaszu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaszu.

Pytanie: Z uwagi na brak w ww. przedmiarach robót dostawy i montażu krat okiennych zewnętrznych w oknach sali gimnastycznej prosimy o podanie czy powyższe prace są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: NIE.**

4. Dotyczy: Załączników do SIWZ przedmiar robót: Budynek Urzędu Gminy Lubasz – roboty budowlane termomodernizacja: poz. 49 oraz przedmiar robót:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 Lubasz: poz. 44

Pytanie 1: Prosimy o podanie czy nową instalację odgromową należy ułożyć na wzór istniejącej oraz o przedstawienie schematu instalacji odgromowej.

**Odpowiedź: Nową instalację odgromową należy ułożyć na wzór istniejącej- Wymagana wizja lokalna.**

Pytanie 2: Prosimy o podanie czy i kiedy istniejąca instalacja odgromowa była poddana badaniu. Jeżeli była to prosimy o przedstawienie protokołu z badania.

**Odpowiedź: Nową instalację odgromową należy ułożyć na wzór istniejącej- Wymagana wizja lokalna . Pytanie nie ma związku z przedmiotem zamówienia.**

5. Zauważono podczas oględzin budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubasz duży, wysoki komin przy budynku sali gimnastycznej, którego brak na rysunkach elewacji. W związku z powyższym czy ww. komin należy rozebrać czy pozostawić i docieplić? Jeżeli zamawiający przewiduje pozostawienie i docieplenie komina prosimy o podanie szczegółów, tj. grubości docieplenia oraz rodzaju i koloru tynku.

**Odpowiedź: Komin nie podlega rozbiórce ani ociepleniu. Zakres prac polega na skuciu luźnego tynku, uzupełnieniu tynków wykonaniu faktury jak na elewacji w kolorze jak cokół przy sali gimnastycznej, malowaniu drabiny(ewentualnej naprawie),wymianie instalacji odgromowej.**