


PRZEKRÓJ A – A




PRZEKRÓJ B – B

- 1
- betonowa kostka brukowa – bezfazowa 6 cm
- zagęszczona podsypka cementowa – piaskowa 10 cm
- oczyszczony z humusu grunt rodzimy

UWAGI:

1. opornik betonowy ustawiać na warstwie cementowo – piaskowej min. 10 cm
2. na łączeniach wykonać opory punktowe z betonu B–15
3. do wibrowania nawierzchni z kostki brukowej należy używać podkładki igiełtowej na płytę zagęszczarki

Jednostka projektowa		<div>budconsult DORADZTWO BUDOWLANE</div>		budconsult DORADZTWO BUDOWLANE	
Nazwa obiektu budowlanego		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI		64-720 LUBASZ, ul. Chrobrego 29 tel. (+48) 664 510 466	
Inwestor		Adres inwestycji			
GMINA LUBASZ ul. CHROBREGO 37; 64-720 LUBASZ		PRUSINOWO 27 dz. nr 147 gm. LUBASZ			
Opracował		Podpis			
BŁAŻEJ MRÓZ Upr. Bud. 7132/20/W/2002					
Typul rysunku		PRZEKROJE CHODNIKA			
Indeks rysunku		Data rysunku		Stadium opracowania	
PB - 4		03.2013		ARCHITEKTURA	
				Skala rysunku	
				1 : 10	