
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokolowie, Kamionce i Kruteczku - Remont elewacji oraz wykonanie sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kruteczku

ADRES INWESTYCJI : Kruteczek, Gm. Lubasz

INWESTOR : Gmina Lubasz

ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2013

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1	KNR 0-19	Demontaż okien z PCV o pow. ponad 1.0 m ² - odzysk okien	m ²		
d.1	0928-04				
	z.sz. 2.2.				
	analogia				
		1.51*1.57	m ²	2.371	
				RAZEM	2.371
2	KNR 4-01	Zamurowanie otworu okiennego gr. ściany 38 cm	m ²		
d.1	0303-02				
		1.57*0.71	m ²	1.115	
				RAZEM	1.115
3	KNR 0-19	Dostawa i montaż okien PVC - białe	m ²		
d.1	0929-03				
	analogia				
		1.57*0.51*2	m ²	1.601	
				RAZEM	1.601
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z desek na legarach	m ²		
d.1	0428-03				
		13.82+11.44	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
5	KNR 2-02	Warstwa wyrównawcza z chudego betonu gr. 5 cm	m ³		
d.1	1101-02				
		25.260*0.05	m ³	1.263	
				RAZEM	1.263
6	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m ²		
d.1	0610-01				
		25.260	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian 10 cm, EPS 100	m ²		
d.1	0609-03				
		25.260	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie - posadzka 10 cm	m ³		
d.1	1101-02				
		25.260*0.1	m ³	2.526	
				RAZEM	2.526
9	KNR 0-19	Demontaż drzwi drewnianych z wykuciem ościeżnic	m ²		
d.1	0928-12				
	analogia				
		2*0.86*2.05+2*0.96*2.05	m ²	7.462	
				RAZEM	7.462
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03				
		0.90*2.25*0.25	m ³	0.506	
				RAZEM	0.506
11	KNR 9-17	Osadzenie nadproży	m		
d.1	0109-01				
	analogia				
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 9-09	Ścianki G-K na ruszcie stalowym, gr. 12 cm z wypełnieniem wełną mineralną	m ²		
d.1	0401-02				
		(3.86+1.60+2.35+1.86)*2.90	m ²	28.043	
		-(0.85+1.05*2.05)	m ²	-3.003	
				RAZEM	25.040
13	KNR 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pływających	m ²		
d.1	1017-02				
	analogia				
		(0.85+1.05)*2.05	m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
14	KNR 2-02	Posadzki z płytek gresowych z przygotowaniem podłoża	m ²		
d.1	1103-05				
		4.14+2.35+6.62+5.69+5.29	m ²	24.090	
				RAZEM	24.090
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą, z przygotowaniem podłoża	m ²		
d.1	0829-06				
		(1.47*2+1.60*2+2.23*2+1.86*2)*2.90	m ²	41.528	
		-((0.85+1.05)*2.05+0.51*1.57)	m ²	-4.696	
				RAZEM	36.832
16	KNR 2-02	Szpachlowanie ścian	m ²		
d.1	2009-02				
		(3.86*2+3.00*2+2.27+3.60+1.51)*2.90	m ²	61.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.86*2.05*2+0.96*2.05+0.51*1.57+1.51*1.57)	m ²	-6.665	
				RAZEM	52.525
17	KNR 2-02 d.1 2009-04	Szpachlowanie sufitów	m ²		
		24.09	m ²	24.090	
				RAZEM	24.090
18	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - SCIA-NY	m ²		
		52.525	m ²	52.525	
				RAZEM	52.525
19	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
		24.09	m ²	24.090	
				RAZEM	24.090
20	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych (kompakt)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk ceramicznych z półpostumentem, szer. 60 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż wyposażenia WC dla niepełnosprawnych: - sedes 1 szt; - umywalka 1 szt; - pochwyty 0,81+0,40 mb	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
23	KNR 2-15 d.2 0205-04 analogia	Montaż przewodów SPIRO stalowych z kształtkami fi 125	m		
		2.35+2.35	m	4.700	
				RAZEM	4.700
24	KNR 2-17 d.2 0205-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora kanałowego fi 125 (sterowany elektrycznie z opóźnieniem)	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-17 d.2 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne zwykłe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 d.2 2701-01 analogia	Obudowa rurociągów wentylacji płytami G-K na stelażu	m ²		
		0.20*0.20*2.35	m ²	0.094	
				RAZEM	0.094
27	KNR 0-35 d.2 0119-01 analogia	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego o poj. 80 dm ³	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.35+4.30+3.40+1.62+1.50+0.65+1.85	m	16.670	
				RAZEM	16.670
29	KNR 0-34 d.2 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-32 mm otulinami gr. 20 cm	m		
		16.670	m	16.670	
				RAZEM	16.670
30	KNR AT-13 d.2 0105-05 analogia	Wykucie bruzd pod rurociągi, gr. 20 cm	m		
		3.40+3.35+2*0.70	m	8.150	
				RAZEM	8.150
31	KNR 2-15 d.2 0201-03 analogia	Montaż rurociągów PCW o śr. 110 mm, podposadzkowo	m		
		1.95+3.40+4.10	m	9.450	
				RAZEM	9.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 0.50+0.95+0.50+0.30	podej. podej.	2.250	
				RAZEM	2.250
33	KNR 2-15 d.2 0208-01	Dodatek za podłączenie baterii stojących - zwykła 1 szt; - dla niepełnosprawnych 1 szt 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 d.2 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść z przyłączeniem - woda - sedes 2 szt 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 5-08 d.2 0210-01 analogia	Przewody 3x1,5 mm ² z wykućciem bruzd 1.50+3.15+3.15+1.50+1.05+1.35+1.70+1.50+3.70+1.50+2.80	m m	22.900	
				RAZEM	22.900
36	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - podwójne 2 szt; - pojedyncze 3 szt 2+3	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 5-08 d.2 0508-01	Oprawy oświetleniowe typu plafon 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	45453000-7	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
38	KNR 4-01 d.3 0722-01 analogia	Skucie luźnych tynków 0.5*0.8*4	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
39	KNR 4-01 d.3 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0.5*0.8*4+0.71*1.57	m ² m ²	2.715	
				RAZEM	2.715
40	KNR 2-02 d.3 0904-01 analogia	Tynki zewnętrzne z zaprawy klejowej z wtopioną siatką, obrobieniem ościeży i montażem kątowników aluminiowych z siatką 2*[(16.08*3.45)+(7.65*3.45)+(7.65*3.45*0.5)] -(5*2.37+2*0.79+2*0.44+2.84+2*0.9)	m ² m ² m ²	190.130 -18.950	
				RAZEM	171.180
41	KNR AT-31 d.3 0505-04 analogia	Wykonanie cokołu - tynk żywicznym mozaikowy 1.5 mm 2*(16.08+3.45)*0.3	m ² m ²	11.718	
				RAZEM	11.718
42	KNR AT-31 d.3 0201-04 analogia	Tynk strukturalny silikatowy baranek 2,5 mineralny barwiony w masie 171.180 -11.718	m ² m ² m ²	171.180 -11.718	
				RAZEM	159.462
43	KNR 0-15 d.3 0526-02 analogia	Wymiana okien doświetlających poddasze - okna PVC nieotwierane 0,55x0,80 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*16.28	m m	32.560	
				RAZEM	32.560
45	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*3.45*2	m m	13.800	
				RAZEM	13.800
46	KNR 2-02 d.3 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm- z blachy z cynku 32.56	m m	32.560	
				RAZEM	32.560
47	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	13.80		m	13.800	
				RAZEM	13.800