



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
SANITARNYCH P2



L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Szafka sterowniczo - zasilająca IP 54 - do montażu w pobliżu pompowni (przy granicy działki)	1
2.	Właz żeliwny typu ciężkiego z zamkiem z wkładką patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu Ø 800	1
3.	Wentylacja grawitacyjna pompowni (nawiewno-wyiewna) rura w rurze (przy granicy działki)	1 kpl.
4.	Drabinka technologiczna ze stali kwasoodpornej	1
5.	Łańcuch do wciągania i wyciągania pomp ze stali kwasoodpornej	2
6.	Prowadnice rurowe dla pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1	2
7.	Przegubowy system sterowania zasuwanymi w przepompowni ze stali kwasoodpornej	2 kpl.
8.	Zasuwa odcinająca klinowa kołnierzowa DN80mm PN10	2
9.	Sonda hydrostatyczna w osłonie z rury PVC Ø110mm	1 kpl.
10.	Trójnik orłowy DN100mm ze stali kwasoodpornej	1
11.	Przyłącze DN50 do płukania z nasadą do przyłączenia węża - materiał	1
12.	Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN80mm z kulą gumowaną, pokrytą farbą epoksydową	2
13.	Podest technologiczny ze stali kwasoodpornej	1 kpl.
14.	Pion tłoczny DN80mm ze stali kwasoodpornej	2 kpl.
15.	Pompa zatapialna Q=23,0 m³/h, H=25,0 mH ₂ O	2 kpl.
16.	Plaszcz pompowni (kręgi żelbetowe) C35/45 w8 - Ø 1500mm	1 kpl.

Uwaga:
Przepompownia wyposażona będzie dodatkowo w:
- sygnalizator optyczny szt. 1
- kable zasilające i sterownicze (w obrębie zbiornika pompowni - 10m) kpl 2
- sterownik kpl 1
- modem - system do powiadamiania o zdarzeniach kpl 1



Inwestor:	Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 47 64-720 Lubasz				
Przedsiębiorstwo:	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE UL. SZAMOTULSKIEJ I B. CHROBREGO W LUBASZU				
Nazwa rysunku:	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2				
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	Ewelina Łucyk	-		1:25	34
Opracowujący:	mgr inż. Krystian Kościelnik	-			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
Sprawdzający:	mgr inż. Grażyna Nowicka	7131/80/P/2001			
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1984, poz. 83, art. 115-118					