

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Lubasz, ul. Szkolna 6  
INWESTOR : Gmina Lubasz  
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37  
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz  
DATA OPRACOWANIA : 2017-06-01

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-06-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi z wykuciem ościeżnic	szt.		
d.1	0354-07	2*0.80*2.10	szt.	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	4*1.20*2.10	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(0.50+2.45+2*0.16+0.60+2.60+3.00+2.50+1.95+0.50+0.70+2.70+0.33)*2.10	m <sup>2</sup>	38.115	
	pom.1	(0.36+2.70+0.14+0.45+1.18+2.47+2.70+2.79+0.15+2.79+0.25)*2.10	m <sup>2</sup>	33.558	
	pom.3				
				<b>RAZEM</b>	<b>71.673</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	1.73*2.65+3.00*2.47+0.50*0.90	m <sup>2</sup>	12.445	
	pom.1	2.70*2.47+3.12*1.50	m <sup>2</sup>	11.349	
	pom.3				
				<b>RAZEM</b>	<b>23.794</b>
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	3+3	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 4-02	Demontaż sedesów	kpl.		
d.1	0235-08	2+3	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1	0235-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewn. PCW	m		
d.1	0354-11	1.90*2	m	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
9	KNR 0-19	Dostawa i montaż drzwi płytynowych do WC, z ościeżnicą regulowaną	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-12	2*0.80*2.05	m <sup>2</sup>	3.280	
	analogia				
	D1				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
10	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm podposadzkowo	m		
d.2	0228-03	1.20+3.00	m	4.200	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
11		Przeróbka podejść kanalizacji fi 110 - ryczałt	kpl.		
d.2	kalk. własna	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12		Przeróbka podejść kanalizacji fi 50 - ryczałt	kpl.		
d.2	kalk. własna	6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 2-15	Instalacja wody użytkowej Cu fi 16 mm w brzdach	m		
d.2	0104-01	1.20+3.00+3*0.60	m	6.000	
	kalk. własna				
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. - UMYWALKI	szt.		
d.2	0107-01	2*5	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0107-06	5	szt.	5.000	
	sedesy	1	szt.	1.000	
	pisuar	2	szt.	2.000	
	zawór czerpalny				
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16	KNR 2-15	Zawory czerpalne (do instalacji ciepłej wody)	szt.		
d.2	0114-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0821-01 analogia pom.1 pom. 3	Płytki okładzinowe ściennie na kleju  (0.50+2.45+2*0.16+0.60+2.60+3.00+2.50+1.95+0.50+0.70+2.70+0.33)*2.80 (0.36+2.70+0.14+0.45+1.18+2.47+2.70+2.79+0.15+2.79+0.25)*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.820 44.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.564</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 0809-11 analogia pom.1 pom. 3	Posadzki płytek na kleju  1.73*2.65+3.00*2.47+0.50*0.90 2.70*2.47+3.12*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.445 11.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.794</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 kalk. własna FA2	Dostawa i montaż ścianek systemowych do kabin WC z drzwiami "70", wys. 2, 20 m, prześwit od podłogi 15 cm, drzwi samozamykające  2.20*((3.00+2*1.20)+(2*1.20+1.85))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.230</b>
21	KNR 2-15 d.2 0224-03	Dostawa i montaż - sedes KOMPAKT  5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNR 2-15 d.2 0225-01	Dostawa i montaż pisuarów pojedynczych  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 d.2 0221-02	Dostawa i montaż umywalk z półnogą  5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia: lustro ściennie 60x40 - 5 szt; uchwyt na ręczniki pap. - 4 szt.; pojemnik na mydło w płynie - 5 szt.; uchwyt na papier - 5 szt.; szczotka WC - 5 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 5-08 d.2 0504-03	Lampy rastrowe 60x60 IP 55 wpuszczane - dostawa i montaż  4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR AT-12 d.2 0201-01 analogia	Sufity podwieszaneOWA  poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.794</b>