

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole "Pinokio" w Miłkowie
ADRES INWESTYCJI : Miłkowo, gmina Lubasz
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-06-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-06-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
d.1	0428-01	2.12*3.07+0.40*(0.40+1.40+0.20)	m ²	7.308	
				RAZEM	7.308
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł pełnych gr. 1 cegły	m ²		
d.1	0329-02	0.95*2.20	m ²	2.090	
				RAZEM	2.090
3	TZKNBK IV -	Przesklepienie otworu - belki SBN12	m		
d.1	376	2*1.20	m	2.400	
	analogia			RAZEM	2.400
4	KNR 0-19	Dostawa i montaż drzwi do WC (z przeszkleniem, tulejami), z ościeżnicą regulowaną 28 cm	m ²		
d.1	1023-12	0.80*2.05	m ²	1.640	
	analogia			RAZEM	1.640
5	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych z wypełnieniem wełną min.	m ²		
d.1	0103-01	3.10*2.90	m ²	8.990	
	analogia			RAZEM	8.990
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 50 mm	m ²		
d.1	1102-01	2.00*3.10	m ²	6.200	
	1102-03			RAZEM	6.200
	analogia				
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	2.00*3.10	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome	m ²		
d.1	0609-03	2.00*3.10	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe grubości 60 mm	m ²		
d.1	1106-01	Krotność = 2.4	m ²	6.200	
		2.00*3.10		RAZEM	6.200
10	KNR-W 4-01	Płytki okładzinowe ściennie na kleju	m ²		
d.1	0821-01	2.80*2*(3.10+2.00)-0.80*2.05	m ²	26.920	
	analogia			RAZEM	26.920
11	KNR-W 4-01	Posadzki płytek na kleju	m ²		
d.1	0809-11	2.00*3.10	m ²	6.200	
	analogia			RAZEM	6.200
12	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż ścianek systemowych do kabinek WC z drzwiami "70", wys. 2, 20 m, prześwit od podłogi 15 cm, drzwi samozamykające	m ²		
d.1	1040-05	1.50*(2.00+1.00)	m ²	4.500	
	kalk. własna			RAZEM	4.500
13	KNR AT-12	Sufity podwieszane OWA	m ²		
d.1	0201-01	2.00*3.07	m ²	6.140	
	analogia			RAZEM	6.140
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany z płyt G-K	m ²		
d.1	1505-03	3.07*2.95	m ²	9.057	
	analogia			RAZEM	9.057
2		INSTALACJE SANITARNE			
15	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm podposadzkowo	m		
d.2	0228-03	1.55+3.35+0.40+2.20	m	7.500	
	analogia			RAZEM	7.500
16		Przeróbka podejść kanalizacji fi 110 - ryczałt	kpl.		
d.2	kalk. własna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-15 d.2 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0.75+3*0.60	m m	2.550	2.550
				RAZEM	2.550
18	d.2 kalk. własna	Przeróbka podejść kanalizacji fi 50 - ryczałt 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-15 d.2 0104-01 kalk. własna ZWU CWU	Instalacja wody użytkowej Cu fi 16 mm w ścianach 2.20+0.40+3.50+1.40+0.60 0.70+1.20+0.60	m m m	8.100 2.500	10.600
				RAZEM	10.600
20	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
21	KNR 0-31 d.2 0105-01 analogia	Dostawa i montaż zasobnika 50 dm ³ 230 V 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. - UMYWALKI 3*2	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
23	KNR 2-15 d.2 0107-06 sedesy do istniejącej	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 2 1	szt. szt. szt.	2.000 1.000	3.000
				RAZEM	3.000
24	d.2 kalk. własna	Rozgałęzienie zasilania c.o. z przeróbką w drzwiach - ryczałt 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-31 d.2 0205-02	Dostawa i montaż grzejnika 22 kV 600x800 z termogłowicą i zaworem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.2 0205-04 analogia	Montaż kanałów PCV systemowych 10x14 cm 3.10+1.50+0.95	m m	5.550	5.550
				RAZEM	5.550
28	KNR 2-17 d.2 0137-01	Dostawa i montaż: - kratka wyciągowa 14x14 - 1 szt.; - kratka zewnętrzna z siatką 14x14 - 1 szt. 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu kabel 3x2,5 mm ² 3.00+1.90+3.07+1.90	m m	9.870	9.870
				RAZEM	9.870
30	KNR 5-08 d.2 0504-03	Dostawa i montaż opraw rastrowych 60x60 IP 55 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
3		WYPOSAŻENIE			
31	KNR 2-15 d.3 0224-03	Dostawa i montaż - sedes JUNIOR 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 d.3 0221-02	Dostawa i montaż umywalk JUNIOR 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia: szafka z lustrem 60x40 wisząca - 3 szt; pojemnik na mydło w płynie - 3 szt.; uchwyt na papier - 2 szt.; szczotka WC - 2 szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY DODATKOWE			
34 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż sedesów 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.4	kalk. własna	Demontaż ścianki z płyty MDF 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000