

Kosztorys – branża budowlana – budynek techniczny OB. 01

- 1) Średnicę wężu należy przyjąć zgodnie z projektem tj. 65cm . Węży 140x70 i 100x70 należy przyjąć jako stalowe typu lekkiego.
- 2) Pozycja 52 jest analizą indywidualną i w tej pozycji należy przyjąć zarówno zakup jak i transport piasku .

Kosztorys – branża budowlana – budynek techniczny OB. 02,04,7,10,10B,11,12,05

- 1) Pokrywą należy przyjąć jako stalową
- 2) Węży 150x150, 60x70,100x70 należy przyjąć jako stalowe typu lekkiego

Technologia

Pozycja 7 należy liczyć do kołnierza na zewnątrz przepompowni

Pozycja 17 – TAK

Pozycja 24 i 25. Zamawiający uznaje że kolektory poziome, dyfuzory wraz z uszczelkami oraz pionowy sprężonego powietrza do pomostu (kołnierza za przepustnicą odcinającą) i rurociągi odwodnieniowe wraz z armaturą należy traktować jako ruszty napowietrzające i wycenić w pozycji 24. Inne rurociągi sprężonego powietrza wraz z przepustnicami w obrębie reaktora, rurociąg tłoczny mieszadła pompującego kształtki i inne fragmenty rurociągów (przejścia przez ściany) w obrębie reaktorów należy wycenić w pozycji 25.

Pozycja 33 i 34 – analogicznie do pozycji 24 i 25

Pozycja 104 – wywóz złomu i koszt złomowania będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega że sprawne elementy wyposażenia technologicznego (urządzenia, napędy) należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – nie traktować jak złom.

Pozycja 105 i 106 – Obie pozycje odnoszą się do rozbiórki istniejących obiektów – Reaktora Bioblok wraz z płytą fundamentową i poletek osadowych.

Należy przewidzieć remont powierzchni betonowych istniejącego wylotu i studzienki do poboru próbek

Osad należy wywieźć i zagospodarować. Jest to po stronie Wykonawcy. Osad posiada kod opadu 19 08 05.

Na wnioski Zamawiających termin składania ofert został przesunięty z 10.07.2017 r. do 17.07.2017 r. – informacja na stronie Zamawiającego została zamieszczona w dniu 03.07.2017 r.