
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Nowina
ADRES INWESTYCJI : Nowina, gmina Lubasz, dz. ew. nr 237/1
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	PLAC ZABAW			
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.1	0229-02	kat. III 21.00*7.00*0.6	m ³	88.200	
				RAZEM	88.200
2	KNR 2-01	Zagęszczanie i profilowanie skarp z ziemi	m ²		
d.1	0506-07	analiza indywidualna	m ²	63.000	
		21.00*3.00	m ²		
				RAZEM	63.000
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 30 cm	m ²	157.500	
	0101-08	21.00*7.50	m ²		
				RAZEM	157.500
4	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0101-02	poz.3	m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
5	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0201-01	analiza indywidualna	m ²	157.500	
	0201-02	analogia	m ²		
		poz.3	m ²		
				RAZEM	157.500
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka ważka	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż wyposażenia - ławka	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m ³		
d.1	0218-05	kalk. własna	m ³	47.250	
		poz.3*0.3	m ³		
				RAZEM	47.250
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1	0402-02	(2*(21.00+7.50))*3.00	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
2		OGRODZENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, wys. łączna 150 cm	m		
d.2	1802-01				
	analiza indywidualna				
		2*7.5+21.00+20.00	m	56.000	
				RAZEM	56.000
16	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż: furtka 1,0 m wys. 1,50 m	kpl.		
d.2	1808-05				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000