
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Antoniewo
ADRES INWESTYCJI : Antoniewo, gmina Lubasz, dz. ew. nr 18/1; 25/2
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	PLAC ZABAW			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 30 cm			
	0101-08	17.50*17.50	m ²	306.250	
		-(3.25*3.25*3.14)	m ²	-33.166	
				RAZEM	273.084
2	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-	m ²		
d.1	0101-02	nej nośności sposobem ręcznym			
		poz.1	m ²	273.084	
				RAZEM	273.084
3	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0201-01				
	0201-02				
	analogia	poz.2	m ²	273.084	
				RAZEM	273.084
4		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka ważka	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż wyposażenia - ławka	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
12	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, wys. łączna 150 cm	m		
d.2	1802-01				
	analiza indy-	3*25.00+5.00+21.50	m	101.500	
	widualna			RAZEM	101.500
13	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż bram wjazdowych (furka 1,0 m + brama 2,50 m wys. 1,50	kpl.		
d.2	1808-05	m)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
14		Dostawa i montaż budynku gospodarczego do przechowywania drewna, 3,	kpl.		
d.3	kalk. własna	00x4,00 m, wys. 2,20 m, pokryty gontem papowym			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty grillowej 4,00x 4,00 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m ²		
		4.00*7.70+5.00*23.70	m ²	149.300	
				RAZEM	149.300
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.16	m ²	149.300	
				RAZEM	149.300
18 d.3	KNR 2-31 0509-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm z wypełnieniem ziemią - parking	m ²		
		poz.16	m ²	149.300	
				RAZEM	149.300
19 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8.20*1.20+4.00*5.00	m ²	29.840	
				RAZEM	29.840
20 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		8.20+1.20+2*(4.00+5.00)	m	27.400	
				RAZEM	27.400
21 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.20*0.03	m ³	0.822	
				RAZEM	0.822
22 d.3	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
		446.80	m ²	446.800	
				RAZEM	446.800
23 d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		poz.22	m ²	446.800	
				RAZEM	446.800
4		KANALIZACJA SANITARNA			
24 d.4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		0.40*0.80*(1.20+3.30+9.10+2.40+1.50)	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
25 d.4	KNR-W 2-18 0306-02	Przebiory o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
26 d.4	KNR 2-18 0501-03 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm + obsypka	m ²		
		Krotność = 2	m ²		
		(1.20+3.30+9.10+2.40+1.50)*0.4	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		1.20+3.30+9.10+2.40+1.50+11.00	m	28.500	
				RAZEM	28.500
28 d.4	KNR 4-01 0103-05	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m ³		
		2*0.60*0.60*1.20+3.00*2.85*1.85	m ³	16.682	
				RAZEM	16.682
29 d.4	KNR-W 2-18 0513-05 analogia	Dostawa i montaż zbiornika betonowego prefabrykowanego (szambo) o poj. 5 m ³	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		0.40*0.40*(1.20+3.30+9.10+2.40+1.50)+0.20*1.85*(2*(3.00+2.85))	m ³	7.129	
				RAZEM	7.129
31 d.4	KNR-W 2-18 0809-01 analiza indywidualna	Dodatek za przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej i szamba rurą fi 160	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000