
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Bzowo
ADRES INWESTYCJI : Bzowo, gmina Lubasz, dz. ew. nr 136/6
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	PLAC ZABAW			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 30 cm			
	0101-08				
		25.00*7.50	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
2	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-	m ²		
d.1	0101-02	nej nośności sposobem ręcznym			
		poz.1	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
3	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0201-01				
	0201-02				
	analogia				
		poz.1	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
4		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	kpl		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00	kpl		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka ważka	kpl		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż wyposażenia - ławka	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
d.1	0207-02				
		12.50*((25.00+17.50)*0.5)	m ²	265.625	
				RAZEM	265.625
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ³		
d.1	0218-02	kim (ziemia z korytowania)			
	kalk. własna				
		poz.1*0.3	m ³	56.250	
				RAZEM	56.250
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02				
		poz.11	m ²	265.625	
				RAZEM	265.625
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za-	szt.		
d.1	0323-04	prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - żywotnik zachodni, wys. ok. 1,2 m			
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2		OGRODZENIE			
15	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, wys. łączna 150 cm	m		
d.2	1802-01				
	analiza indy-				
	widualna	21.25+7.50+14.50+17.50	m	60.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.750
16	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż bram wjazdowych (furtka 1,0 m + brama 2,50 m wys. 1,50 m)	kpl.		
d.2	1808-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNP 01	Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych: 3 x płyta pełna + 1 x ażurowa	m		
d.2	0709-01.01		m	59.000	
		59			
				RAZEM	59.000