
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Kamionka
ADRES INWESTYCJI : Kamionka, gmina Lubasz, dz. ew. nr 282/1
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	PLAC ZABAW			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 30 cm			
	0101-08	(23.50*15.20)+6.00*5.00	m ²	387.200	
				RAZEM	387.200
2	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-	m ²		
d.1	0101-02	nej nośności sposobem ręcznym			
		23.50*15.20	m ²	357.200	
				RAZEM	357.200
3	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0201-01				
	0201-02				
	analogia	poz.2	m ²	357.200	
				RAZEM	357.200
4		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż wyposażenia - ławka	szt.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci	szt.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw	szt.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
d.1	0207-02				
		446.80	m ²	446.800	
				RAZEM	446.800
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02				
		poz.11	m ²	446.800	
				RAZEM	446.800
2		OGRODZENIE			
13	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, wys. łączna 150 cm	m		
d.2	1802-01				
	analiza indy-				
	widualna	30.93+6.65+32.50+2*2.70+45.75+0.80	m	122.030	
				RAZEM	122.030
14	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż bram wjazdowych (2 furtki 1,0 m + brama 2,50 m wys. 1,50	kpl.		
d.2	1808-05	m)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		BOISKO			
15	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0109-03				
	0109-04	6.00*5.00	m ²	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
16	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.15	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*(6.00+5.00)	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
18	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.17*0.03	m ³ m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
19	KNR 2-23 d.3 0310-07 analogia	Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej (JUNIOR) 2x5 m, z uchwytami do siatki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.3 0310-05 analogia	Dostawa i montaż kosza do koszykówki ("streetball") - jednoślupowy, montowany na stałe, tablica kratownicowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.3 0401-01 analogia	Piłkochwył h=5 m 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - żywotnik zachodni wys. ok. 1,2 m 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000