

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych - sala nr 1  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie  
INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejewie  
ADRES INWESTORA : Jędrzejewo 40A, 64-720 Lubasz

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
[V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ETAP I - sala nr 1</b>				
<b>1.1</b>		<b>Prace budowlane</b>				
1	KNR 4-04 0504-d.1.06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	30,798		
2	NNRNKB 202 d.1.1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami z PCV + folia PE + Podkład z pianki + listwy PCV	m <sup>2</sup>	30,798		
3	KNR 19-01 d.1.1310-01 1	Usunięcie starej farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	44,840		
4	KNR 4-01 1202-d.1.09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	75,638		
5	NNRNKB 202 d.1.1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	120,478		
6	KNR K-04 d.1.0305-01 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - równanie powierzchni istniejącej	m <sup>2</sup>	120,478		
7	NNRNKB 202 d.1.1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	120,478		
8	KNR 2-02 1505-d.1.01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	120,478		
<b>1.2</b>		<b>Wymiana grzejników</b>				
9	KNR 4-02 0520-d.1.02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m <sup>2</sup>	kpl.	4,000		
10	KNR 2-15 0422-d.1.02 2	Wykonanie podejść pod nowe kaloryfery - przyjęto około 1,0 m na podejście	kpl.	3,000		
11	KNR-W 2-15 d.1.0412-02 2 analogia	Montaż zaworów - Podwójny zawór przyłączeniowy do grzejnika z wbudowanym zaworem, gw 1/2", nikiel mat	szt.	3,000		
12	KNR 2-15 0419-d.1.01 2	Montaż grzejników stalowych trój płytowych 60x1200	kpl.	3,000		
13	KNR-W 2-15 d.1.0412-06 2	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.	3,000		
14	KNR 0-35 0215-d.1.04 2	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	3,000		
15	KNR-W 2-15 d.1.0406-02 2	Próby szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	5,000		
<b>1.3</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>				
16	KNR 4-03 1134-d.1.01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - materiał do przekazania zamawiającemu	szt.	4,000		
17	KNR 5-08 0511-d.1.08 3	Montaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2x18W	szt.	4,000		
18	KNR 4-03 1001-d.1.04 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	10,300		
19	KNR 5-08 0209-d.1.05 3	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m	10,300		
20	KNR 4-03 1012-d.1.01 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	10,300		
21	KNR 5-08 0301-d.1.20 3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	4,000		
22	KNR 5-08 0303-d.1.01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	4,000		
23	KNR 5-08 0309-d.1.03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 3	kalk. własna	Zmiana lokalizacji włącznika - przesunięcie na odległości do 2mb wraz z ponownym podłączeniem	szt.	1,000		
<b>1.4</b>		<b>Stolarka</b>				
25 d.1. 12 4	KNR 0-19 0928- analogia	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>	1,845		
26 d.1. 1027-03 4	KNR-W 2-02 analiza indywidualna	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 90" - do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu	m <sup>2</sup>	1,845		
<b>2</b>		<b>Pozostałe</b>				
27 d.2	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji materiałów po pracach remontowych	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: