

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja sali lekcyjnej na stołówkę uczniowską  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Kruczu  
INWESTOR : Gmina Lubasz  
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
[V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - materiał do przekazania zamawiającemu	szt.	6,000		
2	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli	m <sup>2</sup>	31,000		
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami z PCV + folia PE + Podkład z pianki + listwy PCV	m <sup>2</sup>	31,000		
4	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	33,750		
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	66,000		
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	99,750		
7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - równanie powierzchni istniejącej	m <sup>2</sup>	99,750		
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	99,750		
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	99,750		
10	KNR 5-08 0511-08	Montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 4x18W	szt.	4,000		
11	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji materiałów po pracach remontowych	kpl.	1,000		
12	KNR 2-02 1505-01 analogia	Wykonanie tablicy naciennej - malowanie specjalistyczną farbą tablicową - wymiary 250cm x 290cm	m <sup>2</sup>	7,250		
13	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000		
14	KNR 2-02 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnej fi 160	szt.	2,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: