

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : **Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne**

Adres : **Lubasz**

Roboty budowlane

Inwestor : **Gmina Lubasz**
ul. B Chrobrego 37 64-720 Lubasz

Opracował : **Ryszard Politycki**

Data : **2019-12-30**

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne
Adres : Lubasz

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

1 STAN : Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz z terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne

-
- 1.1 ELEMENT : Zadanie 1
Stawienko gm Lubasz , obręb Lubasz działka ewiden.nr 226/4 - Hałda niebezpiecznego odpadu
-
- 1.2 ELEMENT : Zadanie 2 Lubasz ul . Pod Lipami działka ewid. nr 902
-
- 1.3 ELEMENT : Zadanie 3 Lubasz w kierunku Antoniewo działka nr 10
-
- 1.4 ELEMENT : Zadanie 4 miejscowość Stajkowo działka ewid nr 291
-
- 1.5 ELEMENT : Zadanie 5 miejscowość Miłkowo droga w kierunku na Kamionkę działka ewid nr 422
-
- 1.6 ELEMENT : Inne nakłady opracowanie dokumentacji , obsługa inwestycji
-

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : -
 Obiekt : Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne
 Adres : Lubasz

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAN : Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz z terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne		
	Kod odpadu 170503* - gleba i ziemia w tym kamienie , zawierające substancje niebezpieczne - azbest (wywóz jw odpadu przyjęto na 150 Km)		
1.1	ELEMENT : Zadanie 1 Sławienko gm Lubasz , obręb Lubasz działka ewiden.nr 226/4 - Hałda niebezpiecznego odpadu		
1	KNR 201-0213-05-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1 km,sam.samowład.o ład. 25 do 30 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ Hałda 2850 Mg:	1 781,250 $2850.0 / 1.6 =$ Razem =	m3 m3
2	KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowładowcami o ładowności: ponad 25-30t x 298 Hałda 2850 Mg:	1 781,250 $2850.0 / 1.6 =$ Razem =	m3 m3
3	a.w. Oplata za utylizację odpadów - wystawienie kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o oczyszczeniu terenu	2 850,000	ton
1.2	ELEMENT : Zadanie 2 Lubasz ul . Pod Lipami działka ewid. nr 902		
	Lubasz ul . Pod Lipami działka ewid.nr 902 Usunięcie odpadów na głębokości 20 cm długość odcinka drogi 77 m szer 4 m		
4	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	308,000 $77.0 * 4.0 =$ Razem =	m2 m2
5	KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1 km,sam.samowład.o ład. 25 do 30 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/	61,600 $77.0 * 4.0 * 0.2 =$ Razem =	m3 m3
6	KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowładowcami o ładowności: ponad 25 do 30 t x 298	61,600 $77.0 * 4.0 * 0.20 =$ Razem =	m3 m3
7	a.w. Oplata za utylizację odpadów - wystawienie kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o oczyszczeniu terenu	135,520 $135.52 =$ Razem =	ton ton
1.3	ELEMENT : Zadanie 3 Lubasz w kierunku Antoniewo działka nr 10		

Roboty budowlane

STAN : 1. Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz z terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne
ELEMENT : 1.3. Zadanie 3 Lubasz w kierunku Antoniewo działka nr 10

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Lubasz w kierunku Antoniewo działka nr 10 Usunięcie odpadów na głębokości 20 cm długość odcinka drogi 105 m szer 4 m		
8	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	420,000	m2
		105.0 * 4.0 = 420,000	
		Razem = 420,000	m2
9	KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odlegl.do 1 km,sam.samowyład.o ład. 25 do 30 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/	84,000	m3
		105.0 * 4.0 * 0.20 = 84,000	
		Razem = 84,000	m3
10	KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 25 do 30 t x 298	84,000	m3
		105.0 * 4.0 * 0.20 = 84,000	
		Razem = 84,000	m3
11	a.w. Opłata za utylizację odpadów - wystawienie kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o oczyszczeniu terenu	184,860	ton
		184.86 = 184,860	
		Razem = 184,860	ton
1.4 ELEMENT : Zadanie 4 miejscowość Stajkowo działka ewid nr 291			
	miejscowość Stajkowo działka ewid nr 291 Usunięcie odpadów na głębokości 20 cm długość odcinka drogi 168,0 m szer 4 m		
12	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	672,000	m2
		168.0 * 4.0 = 672,000	
		Razem = 672,000	m2
13	KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odlegl.do 1 km,sam.samowyład.o ład. 25 do 30 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/	134,400	m3
		168.0 * 4.0 * 0.20 = 134,400	
		Razem = 134,400	m3
14	KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15 do 20 t x 298	134,400	m3
		168.0 * 4.0 * 0.20 = 134,400	
		Razem = 134,400	m3
15	a.w. Opłata za utylizację odpadów - wystawienie kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o oczyszczeniu terenu	295,700	ton
		295.7 = 295,700	
		Razem = 295,700	ton

Roboty budowlane

STAN : 1. Usunięcie odpadów niebezpiecznych z poszczególnych fragmentów dróg gminnych oraz z terenów na którym są składowane odpady niebezpieczne
ELEMENT : 1.5. Zadanie 5 miejscowość Miłkowo droga w kierunku na Kamionkę działka ewid nr 422

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.5	ELEMENT : Zadanie 5 miejscowość Miłkowo droga w kierunku na Kamionkę działka ewid nr 422		
	miejscowość Miłkowo droga w kierunku na Kamionkę działka ewid nr 422 Usunięcie odpadów na głębokości 20 cm długość odcinka drogi 42,0 m szer 4 m		
16	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	168,000	m2
		$42.0 * 4.0 =$	168,000
		Razem =	168,000 m2
17	KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1 km,sam.samowład.o ład. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/	33,600	m3
		$42.0 * 4.0 * 0.20 =$	33,600
		Razem =	33,600 m3
18	KNR 201-0214-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowładowczmi o ładowności: ponad 25 do 30 t x 298	33,600	m3
		$42.0 * 4.0 * 0.2 =$	33,600
		Razem =	33,600 m3
19	a.w. Oplata za utylizację odpadów - wystawienie kart przekazania odpadów oraz oświadczenia o oczyszczeniu terenu	73,920	ton
		73.92 =	73,920
		Razem =	73,920 ton
1.6	ELEMENT : Inne nakłady opracowanie dokumentacji , obsługa inwestycji		
20	PK-1 opracowanie dokumentacji , obsługa inwestycji	1,000	kpl