

PRZEDMIAR
Remont drogi Dębe

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (Numer CPV)	JEDNOSTKA	
		NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,17
3	Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni (przyjęto 30% powierzchni)	m ²	255,00
6	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	1 700,00
7	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1 700,00
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3,5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m ²	850,00
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3,5 cm (warstwa ścieralna) AC11S	m ²	850,00