
PRZEDMIAR ROBÓT

45233000-9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w Kamionce
ADRES INWESTYCJI: Kamionka
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

BRANŻE: DROGOWA
DATA OPRACOWANIA: 09.08.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.08.2020

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi w Kamionce

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Spis treści	3
DZIAŁY PRZEDMIARU / KOSZTORYSU	4
1 ROBOTY DROGOWE	4
PRZEDMIAR ROBÓT	5
1 ROBOTY DROGOWE	5

DZIAŁY PRZEDMIARU / KOSZTORYSU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45233000-9	ROBOTY DROGOWE	1	9
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1	1
1.2		D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii	2	3
1.3		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem	4	4
1.4		D.04.04.02b. Podbudowa z kruszywa	5	6
1.5		D.05.03.08 Utrwalenie nowierzchni	7	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1		0,495	km	0,4950	
				RAZEM	0,4950
1.2		D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii			
2	KNNR-W 2-01 0203-02 STWiORB D.02.01.01	Wykopy - roboty ziemne w gruncie kat 3 na głębokość do 27 cm z transportem nadmiaru gruntu na odl. km (w miejsce wskazane przez inwestora)	m3		
d.1.2		457	m3	457,0000	
				RAZEM	457,0000
3	KNNR 2-01 0505-04	Wyrównanie terenu przyległego do projektowanej drogi materiałem pochodzącym z wykopu wraz z zagęszczeniem	m2		
d.1.2		340	m2	340,0000	
				RAZEM	340,0000
1.3		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem			
4	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2		
d.1.3		3295	m2	3 295,0000	
				RAZEM	3 295,0000
1.4		D.04.04.02b. Podbudowa z kruszywa			
5	KNNR 6 0112-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3, gr. 10cm	m2		
d.1.4		3295	m2	3 295,0000	
				RAZEM	3 295,0000
6	KNNR 6 0112-06	Podbudowa pomocnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3, gr. 15cm	m2		
d.1.4		2795	m2	2 795,0000	
				RAZEM	2 795,0000
1.5		D.05.03.08 Utrwalenie nawierzchni			
7	KNNR 6 1003-03	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 13 dm ³ /m ² frakcji 8-11	m2		
d.1.5		2795	m2	2 795,0000	
				RAZEM	2 795,0000
8	KNNR 6 1003-02	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 10 dm ³ /m ² frakcji 5-8	m2		
d.1.5		2795	m2	2 795,0000	
				RAZEM	2 795,0000
9	KNNR 6 1003-01	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 2-5	m2		
d.1.5		2795	m2	2 795,0000	
				RAZEM	2 795,0000