

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 1

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIAT. Stajkowo - Bzowo w km 0+000 - 0+004</b>				
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,004		
2	D-02.01.01	KNNR 1 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegość 2km - rozebranie przepustu	m <sup>3</sup>	45		
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+002	m	15		
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych w km 0+002	m <sup>3</sup>	1,80		
5	D-01.02.04	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegość do 2km	m <sup>3</sup>	3,32		
6	D-02.01.01	KNNR 1 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegość 1km - wykonanie rowów	m <sup>3</sup>	44,80		
7	D-02.01.01	KNNR 1 0503/03 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m <sup>2</sup>	115		
8	D-08.05.01	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod ściek, beton B-15	m <sup>3</sup>	3,38		
9	D-08.05.01	KNNR 6 0606/03 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych - ściek trójkątny wg KPED 01.05.	m	45,00		
10	D-03.02.01	KNNR 4 1308/03 Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	25,00		
11	D-03.02.01	KNNR 4 1424/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2		
12	D-02.03.01	KNNR 1 0214/05 Zasypanie wykopów podłużnych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypanie wykopu po rozbiórce przepustu	m <sup>3</sup>	45,00		
13	D-02.03.01	KNNR 1 0408/02 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoiwym kategorii III - wykopu po rozbiórce przepustu	m <sup>3</sup>	45,00		
14	D-04.01.01	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 38 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	76,00		
15	D-02.01.01	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegość 1km - wywóz gruntu z koryta na nasypy	m <sup>3</sup>	28,88		
16	D-04.04.02	KNNR 6 0113/02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	76,00		
17	D-04.07.01	KNNR 6 0110/03 Podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3 0/25 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm	m <sup>2</sup>	75,20		
18	D-05.03.05	KNNR 6 0309/03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 3 0/20 mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	74,80		
19	D-06.03.01	KNNR 6 1301/07 Plantowanie ręczne poboczy	m <sup>2</sup>	50,00		
		<b>2. DROGA OD km 0+004 DO km 2+120</b>				
		<b>2.1. Roboty przygotowawcze</b>				
20	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,120		
21	D-01.02.01	KNNR 1 0102/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,40		
22	D-02.01.01	KNNR 1 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegość 2km - rozebranie przepustu w km 0+228,55	m <sup>3</sup>	36		