

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 2

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
23	D-01.02.04	KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+228,55	m	12		
24	D-01.02.04	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych w km 0+228,55	m3	1,80		
25	D-01.02.04	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odlegość do 1km	m3	3,01		
		2.2. Roboty ziemne				
26	D-02.01.01	KNNR 1 0209/09 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III - przerzut gruntu z wykopu w nasyp	m3	130,00		
27	D-02.01.01	KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ad.10-15 t na odlegość 1km - wg tab. robót ziemnych - przewóz gruntu z wykopów na nasypy	m3	272,00		
28	D-02.01.01	KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odlegość 2km - wywóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	477,00		
29	D-02.03.01	KNNR 1 0407/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II	m3	402,00		
30	D-02.03.01	KNNR 1 0409/07 Zagęszczenie walcami samojezdnyymi wibracyjnymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	402,00		
		2.3. Podbudowa				
31	D-01.01.01	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 23 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	14.483		
32	D-04.01.01	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii III - na zjazdach na pola	m2	168,00		
33	D-04.01.01	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 16cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii III - zjazdy do posesji	m2	63,00		
34	D-02.01.01	KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odlegość 2km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odkład	m3	3.391		
35	D-04.04.02	KNNR 6 0113/02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	14.463,00		
36	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm - na zjazdach do posesji	m2	63,00		
37	D-04.07.01	KNNR 6 0110/03 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 0/25 mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 13 cm	m2	13.904		
		2.4. Nawierzchnia				
38	D-04.03.01	KNNR 6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	13.904		
39	D-04.03.01	KNNR 6 1005/07 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	13.904		
40	D-05.03.05	KNNR 6 0309/03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 0/20 mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	13.681		
41	D-05.03.05	KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 0/16 mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm na zjazdach do posesji	m2	63,00		
42		KNNR 6 0202/02 Nawierzchnie żwirowe, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm - zjazdy na pola	m2	168,00		
		2.5. Elementy ulic w km 1+937 do 2+110				