

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa drogi gminnej Stajkowo-Antoniewo-Krucz od km 0+000 do km 2+120

strona 3

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton B-10 0,06m3/m	m3	6,84		
44	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	114		
45	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki przy zjazdach do posesji, beton B-10 0,04m3/m	m3	1,80		
46	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	45,0		
47	D-08.03.01	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypienieniem spoin piaskiem	m	292		
48	D-08.02.02	KNNR 6 0502/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypienieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	279		
		<b>2.6. Ściek od km 0+178,65 do km 0+233</b>				
49	D-08.05.01	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod ściek, beton B-15	m3	4,1		
50	D-08.05.01	KNNR 6 0606/03 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych - ściek trójkątny wg KPED 01.05.	m	54,50		
		<b>2.7. Roboty wykończeniowe</b>				
51		KNNR 1 0501/01 Ręczne plantowanie poboczy, gruntu kategorii I-III	m2	4.240		
		<b>3. PRZEPUST W KM 0+228,55</b>				
52	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	2,88		
53	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o średnicy 40cm	m	12,00		
54	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/03 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych	ścianka	2,00		
55	D-02.03.01	KNNR 1 0214/05 Zasypanie wykopów podłużnych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypanie przepustu	m3	12		
56	D-02.03.01	KNNR 1 0408/02 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III - wykopu po rozbiórce przepustu	m3	12,00		
57	D-06.02.01	KNNR 1 0509/02 Brukowanie skarp na podłożu z betonu B-10, kostka kamienna 15x17 cm.	m2	2		
		<b>4. OZNAKOWANIE</b>				
58	D-07.02.01	KNNR 6 0702/01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, długość słupka 4,00 m	szt	27		
59	D-07.02.01	KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki ostrzegawcze A-1 1 szt.; A-2 1 szt.; A-6b 2 szt.; A-6c 2 szt.; A-7 6 szt.	szt	12		
60	D-07.02.01	KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki informacyjne D-15 2 szt.; D-6 4 szt.	szt	6		
61	D-07.02.01	KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki zakazu B-20	szt	5		
62	D-07.02.01	KNNR 6 0702/04 Pionowe znaki uzupełniające - tabliczka z napisem "stop"	szt	2		
63	D-07.02.01	KNNR 6 0702/06 Pionowe drogowaskazy jednoramienne E-4 "Antoniewo 0,5"	szt	2		
64	D-07.01.01	KNNR 6 0705/05 Linie P-10 - przejścia dla pieszych, malowane ręcznie - z mas chemoutwardzalnych	m2	22		
		Razem				
		Podatek VAT 22%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				