

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz odc. do m. Antoniewo

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,514		
2	D-01.02.01	KNNR 1 0101/06 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm	szt	5		
3	D-01.02.01	KNNR 1 0104/18 Karczowanie pni o średnicy 101-130cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	5		
4	D-01.02.01	KNNR 1 0107/01 Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	11		
5	D-01.02.01	KNNR 1 0107/02 Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	40		
2. ROBOTY ZIEMNE						
6	D-02.01.01	KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 2km	m3	177		
7	D-02.01.01	KNNR 1 0209/09 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III - przerzut gruntu z wykopu w nasyp	m3	35		
8	D-02.03.01	KNNR 1 0407/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II	m3	35		
9	D-02.03.01	KNNR 1 0409/07 Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	35		
3. PODBUDOWA						
10	D-02.01.01	KNNR 1 0213/01 Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami przy wykonaniu koryta wg tab. robót ziemnych	m3	613		
11	D-02.01.01	KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 2km - wywóz gruntu na odkład	m3	654		
12	D-04.01.01	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.765		
13	D-04.04.02	KNNR 6 0113/02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2.583		
14	D-04.04.02	KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - zjazdu do posesji	m2	94		
4. NAWIERZCHNIA						
15	D-05.03.05	KNNR 6 0308/01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.524		
16	D-04.03.01	KNNR 6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.524		
17	D-04.03.01	KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,50 kg/m2	m2	2.524		
18	D-05.03.05	KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.465		
19	D-05.03.05	KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm na zjazdach do posesji	m2	94		
20	D-05.01.03	KNNR 6 0202/06 Nawierzchnie żwirowe, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm na zjazdach na pola	m2	88		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
21		KNNR 1 0501/01 Ręczne plantowanie poboczy, grunt kategorii III	m2	771		
			Razem			
			Podatek VAT 22%			
			Ogółem kosztorys			