

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz odc. do m. Antoniewo

strona 2

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2.465
19	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm na zjazdach do posesji	m2	94
20	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm na zjazdach na pola	m2	88
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
21		Ręczne plantowanie poboczy, grunt kategorii III 514,00x0,75x2	m2	771
		razem	m2	771