

## Przedmiar Robót

Budowa ścieżki pieszej od Szkoły Podstawowej do osiedla wzdłuż drogi powiatowej  
w m. Jędrzejewo.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Prace przygotowawcze</b>				
1		Roboty przygotowawcze		
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,5375
<b>Roboty ziemne</b>				
2		Roboty ziemne		
2.1		<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60m<sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość 2 km - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10 cm</p> <p>km 0+000 do km 0+537,5 2,50 x 34,10 = 85,25 360,0 = 900 2,50 x 68,0 = 170 4,0 x 5,50 = 22 4,0 x 5,50 = 22 2,50 x 55,0 = 137,5 Razem 1336,75 x 0,10 =</p>	m <sup>3</sup>	118,38
2.2		<p>Wykonanie koryta pod nawierzchnię ścieżki z pospółki (mieszanka optymalna) na głębokość 10 cm w gruncie kat. I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60m<sup>3</sup> z odwozem gruntu na odległość do 2km</p> <p>km 0+000 do km 0+537,5 2,10 x 34,10 x 0,10 = 7,161 2,10 x 360,0 x 0,10 = 75,60 2,10 x 68,0 x 0,10 = 14,28 8,0 x 11,0 x 0,10 = 8,80 2,10 x 55,0 x 0,10 = 11,55 5,0 x 2,10 x 0,20 = 2,10 Razem 119,49</p>	m <sup>3</sup>	119,49
2.3		<p>Wykonanie nasypu pod ścieżkę z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarką, grunt dostarczony samochodami samowładowczymi</p> <p>km 0+000 do km 0+005,5 5,50 x 3,0 x 0,30 = 4,95 km 0+005,5 do km 0+033,5 5,50 x 28,0 x 0,05 = 7,70 km 0+325 do km 0+375 5,50 x 50,0 x 0,15 = 41,25 km 0+375 do km 0+425 x 50,0 x 0,20 = 55,0 km 0+425 do km 0+470 5,50 x 45,0 x 0,15 = 37,13 km 0+470 do km 0+500 5,50 x 30 x 0,50 = 82,50 Razem 228,53</p>	m <sup>3</sup>	228,53
<b>Przepusty pod zjazdami</b>				
3		Przepusty pod zjazdami		
3.1		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60m <sup>3</sup> (5,0 x 1,0 x 0,80) x 2 = 8,0	m <sup>3</sup>	8,00
3.2		Rury z polietylenu spiralne karbowane ze skosami o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	mb	12,00
3.3		Zasypanie wykopów podłużnych gruntem z wykopów kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami 8,0 - 1,50 =	m <sup>3</sup>	7,50
3.4		Renowacja rowu z wywozem gruntu kategorii I-IV na odkład samochodami samowładowczymi na odległość do 2 km 80 x 0,91 =	m <sup>3</sup>	72,80

## Przedmiar Robót

Budowa ścieżki pieszej od Szkoły Podstawowej do osiedla wzdłuż drogi powiatowej  
w m. Jędrzejewo.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Kładka</b>				
4		Kładka		
4.1		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyzki 0,60m <sup>3</sup> (3,0 x 1,0 x 1,0) x 2 = 6,0	m3	6,00
4.2		Wykonanie ławy fundamentowej z betonu C16/20 o wymiarach 200x60x40 cm pod podpory kładki	m3	2,80
4.3		Wykonanie na zimno izolacji powłokowych pionowych roztworami asfaltowymi (roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R", do izolacyjny "Abizol P")	m2	6,24
4.4		Płyta kładki wykonania z płyty drogowej o wymiarach 600x200x15 cm	szt	1,00
4.5		Wykonanie i montaż poręczy kładki z profili stalowych (z zakupem) o wysokości 1,20m	t	0,23
<b>Wykonanie ścieżki</b>				
5		Wykonanie ścieżki		
5.1		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1050,00
5.2		Ława betonowa z oporem pod obrzeża na zjeździe, beton C12/15	m3	0,20
5.3		Ustawienie obrzeży betonowych 100x30 cm grubości 8 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	1080,00
5.4		Nawierzchnia żwirowa (z pospółki) rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1050,00
5.5		Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni pod zjazd z tłucznia kamiennego grubość warstwy 20 cm	m2	25,00
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6		Roboty wykończeniowe		
6.1		Plantowanie, obrabianie na czysto skarp o korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	532,00
6.2		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,00
6.3		Przymocowanie znaków informacyjnych, D-6 "przejście dla pieszych"	szt	2,00
6.4		Przymocowanie znaków ostrzegawczych, A-17 "dzieci"	szt	2,00
6.5		Malowanie przejścia dla pieszych i linii warunkowego zatrzymania na jezdni farbą chlorokalcukową	m2	2,80
6.6		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,5375