

## Tabela robót ziemnych

### Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz km 2+100,000 do km 4+934,610

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejs. /m3/
	nasypu /m2/	wykopu /m2/	nasypu /m2/	wykopu /m2/		nasypu /m3/	wykopu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2+110,134	0,00	3,02						
			0,00	1,85	54,73	0,00	101,25	0,00
2+164,864	0,00	0,68						
			0,14	0,34	35,14	4,92	11,95	4,92
2+200,000	0,28	0,00						
			0,24	0,00	61,44	14,44	0,00	0,00
2+261,437	0,19	0,00						
			0,19	0,00	38,56	7,33	0,00	0,00
2+300,000	0,19	0,00						
			0,27	0,00	50,00	13,25	0,00	0,00
2+350,000	0,34	0,00						
			0,33	0,00	50,00	16,25	0,00	0,00
2+400,000	0,31	0,00						
			0,29	0,00	59,64	17,30	0,00	0,00
2+459,644	0,27	0,00						
			0,68	0,00	40,00	27,00	0,00	0,00
2+499,644	1,08	0,00						
			0,87	0,00	31,83	27,53	0,00	0,00
2+531,476	0,65	0,00						
			0,60	0,00	40,00	24,00	0,00	0,00
2+571,476	0,55	0,00						
			0,56	0,00	57,83	32,38	0,00	0,00
2+629,304	0,57	0,00						
			0,29	0,09	40,00	11,60	3,40	3,40
2+669,304	0,01	0,17						
			0,01	0,32	29,70	0,15	9,50	0,15
2+699,000	0,00	0,47						
			0,09	0,24	40,00	3,60	9,40	3,60
2+739,000	0,18	0,00						
			0,21	0,01	42,63	8,95	0,21	0,21
2+781,631	0,24	0,01						
			0,43	0,01	48,00	20,40	0,24	0,24
2+829,631	0,61	0,00						
			0,65	0,00	18,54	12,05	0,00	0,00
2+848,175	0,69	0,00						
			0,36	0,03	48,00	17,04	1,20	1,20
2+896,175	0,02	0,05						
			0,13	0,03	38,99	4,87	1,17	1,17
2+935,165	0,23	0,01						
			0,23	0,01	57,53	12,94	0,29	0,29
2+992,690	0,22	0,00						
			0,12	0,07	27,38	3,15	1,92	1,92
3+020,069	0,01	0,14						
			0,03	0,09	30,00	0,75	2,55	0,75
3+050,069	0,04	0,03						
			0,05	0,04	11,77	0,53	0,47	0,47
3+061,843	0,05	0,05						

3+091,843	0,00	0,71	0,03	0,38	30,00	0,75	11,40	0,75
3+150,000	0,00	2,07	0,00	1,39	58,16	0,00	80,84	0,00
3+205,586	0,00	4,12	0,00	3,10	55,59	0,00	172,04	0,00
3+245,586	0,43	0,00	0,22	2,06	40,00	8,60	82,40	8,60
3+308,574	0,00	0,59	0,22	0,30	62,99	13,54	18,58	13,54
3+348,574	0,00	2,26	0,00	1,43	40,00	0,00	57,00	0,00
3+379,804	0,00	2,36	0,00	2,31	31,23	0,00	72,14	0,00
3+419,804	0,03	0,44	0,02	1,40	40,00	0,60	56,00	0,60
3+450,000	0,19	0,10	0,11	0,27	30,20	3,32	8,15	3,32
3+526,476	0,23	0,00	0,21	0,05	76,48	16,06	3,82	3,82
3+566,476	0,25	0,00	0,24	0,00	40,00	9,60	0,00	0,00
3+600,000	0,03	0,83	0,14	0,42	33,52	4,69	13,91	4,69
3+652,700	0,00	0,52	0,02	0,68	52,70	0,79	35,57	0,79
3+682,431	0,01	0,26	0,01	0,39	29,73	0,15	11,60	0,15
3+722,431	0,62	0,00	0,32	0,13	40,00	12,60	5,20	5,20
3+723,935	0,61	0,00	0,62	0,00	1,50	0,92	0,00	0,00
3+763,935	0,08	0,00	0,35	0,00	40,00	13,80	0,00	0,00
3+802,658	0,00	0,72	0,04	0,36	38,72	1,55	13,94	1,55
3+842,658	0,22	0,00	0,11	0,36	40,00	4,40	14,40	4,40
3+865,490	0,65	0,00	0,44	0,00	22,83	9,93	0,00	0,00
3+905,490	0,42	0,00	0,54	0,00	40,00	21,40	0,00	0,00
3+919,553	0,07	0,02	0,25	0,01	14,06	3,45	0,14	0,14
3+988,006	0,00	0,20	0,04	0,11	68,45	2,40	7,53	2,40
3+991,701	0,00	0,24	0,00	0,22	3,70	0,00	0,81	0,00
4+021,701	0,31	0,00	0,16	0,12	30,00	4,65	3,60	3,60
4+048,353	0,57	0,00	0,44	0,00	26,65	11,73	0,00	0,00
4+088,353	0,53	0,00	0,55	0,00	40,00	22,00	0,00	0,00
4+112,514	0,19	0,00	0,36	0,00	24,16	8,70	0,00	0,00
4+152,514	0,00	2,84	0,10	1,42	40,00	3,80	56,80	3,80

4+164,738	0,00	4,67	0,00	3,76	12,22	0,00	45,90	0,00
4+204,738	0,00	0,97	0,00	2,82	40,00	0,00	112,80	0,00
4+220,393	0,17	0,15	0,09	0,56	15,65	1,33	8,77	1,33
4+247,352	0,87	0,00	0,52	0,08	26,96	14,02	2,02	2,02
4+256,749	1,07	0,00	0,97	0,00	9,40	9,12	0,00	0,00
4+286,749	0,43	0,03	0,75	0,02	30,00	22,50	0,45	0,45
4+304,060	0,30	0,00	0,37	0,02	17,31	6,32	0,26	0,26
4+334,060	0,07	0,07	0,19	0,04	30,00	5,55	1,05	1,05
4+339,810	0,10	0,10	0,09	0,09	5,75	0,49	0,49	0,49
4+379,810	0,00	2,78	0,05	1,44	40,00	2,00	57,60	2,00
4+388,203	0,00	3,43	0,00	3,11	8,39	0,00	26,06	0,00
4+428,203	0,15	0,10	0,08	1,77	40,00	3,00	70,60	3,00
4+449,141	1,10	0,00	0,63	0,05	20,94	13,09	1,05	1,05
4+499,141	0,53	0,00	0,82	0,00	50,00	40,75	0,00	0,00
4+567,790	0,97	0,00	0,75	0,00	68,65	51,49	0,00	0,00
4+617,790	0,33	0,00	0,65	0,00	50,00	32,50	0,00	0,00
4+646,257	0,12	0,32	0,23	0,16	28,47	6,41	4,55	4,55
4+700,000	1,27	0,03	0,70	0,18	53,74	37,35	9,41	9,41
4+754,968	1,27	0,46	1,27	0,25	54,97	69,81	13,47	13,47
4+783,435	0,40	0,00	0,84	0,23	28,47	23,77	6,55	6,55
4+800,000	0,60	0,00	0,50	0,00	16,56	8,28	0,00	0,00
4+850,000	0,38	0,00	0,49	0,00	50,00	24,50	0,00	0,00
4+924,700	0,03	0,13	0,21	0,07	74,70	15,31	4,86	4,86
4+934,613	0,00	0,00	0,02	0,07	9,91	0,15	0,64	0,15
				2 824,48	680,00	990,00	101,00	