


Przekrój B-B



1. Oznaczenia oraz parametry techniczne urządzeń wg opisu technologicznego. Na rysunku pokazano przykładowo urządzenia, których wygląd może się różnić od wyposażenia dobieranego.
2. Rurociągi wewnętrzne wykonać ze stali AISI 316L
3. Wyposażenie technologiczne wewnątrz budynku mocować do jego konstrukcji przy użyciu
4. wsporników i uchwytyów ze stali nierdzewnej za pomocą kotew rozprężnych A2.
5. Mocowanie instalacji do ścian i stropów wykonać przy użyciu wsporników ze stali AISI 316L i kotew A2. Wsporniki - wykonane warsztatowo.
6. Połączenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczyć z smarowaniem przed zatarciem.
7. Elementy konstrukcyjne wg projektu branżowego.
8. Rurociągi znajdujące się nad poziomem terenu oraz na głębokości do 1,0 m (liczone od wierzchołka rury) izolować termicznie. Grubość izolacji min 5 cm.

[illegible]