

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Klempicz  
ADRES INWESTYCJI : Klempicz, gmina Lubasz, dz. ew. nr 94/9; 94/7  
INWESTOR : Gmina Lubasz  
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz  
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>PLAC ZABAW</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 30 cm			
	0101-08	(17.50*5.00)+5.00*5.00	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
2	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	nej nośności sposobem ręcznym			
		17.50*5.00	m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01				
	0201-02				
	analogia	poz.2	m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
4		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka ważka	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9		Dostawa i montaż wyposażenia - ławka	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11		Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw	szt		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m <sup>2</sup>		
d.1	0207-02				
		12.00*17.50	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płas-	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-02	kim (ziemia z korytowania)			
	kalk. własna	poz.1*0.3	m <sup>3</sup>	33.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.750</b>
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-02				
		poz.12	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
15	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	Krotność = 0.83			
		5.00*5.00	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA bezfazowej, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
17 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*5.00	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.17*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
19 d.1	KNR 2-23 0310-04 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia do koszykówki ulicznej, stal ocynkowana 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
20 d.2	KNR-W 2-02 1802-01 analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, wys. łączna 150 cm 2*17.50+17.00+13.50	m m	 65.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.500</b>
21 d.2	KNR-W 2-02 1808-05	Dostawa i montaż bram wjazdowych (furtka 1,0 m + brama 2,50 m wys. 1,50 m) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>DROGA</b>			
22 d.3	KNR 2-31 1101-03 analogia	Profilowanie istniejącej drogi gruntowej 6.00*26.00+10.00*10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
23 d.3	KNR 2-31 0201-01 0201-02 analogia	Nawierzchnia gruntowa z pospółki 4-16 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>