

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Boiska w miejscowości Kamionka  
ADRES INWESTYCJI : Kamionka, gmina Lubasz, dz. ew. nr 282/1  
INWESTOR : Gmina Lubasz  
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz  
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>BOISKO</b>			
1	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03				
	0109-04	6.00*5.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	sypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30.000	
		poz.1		RAZEM	30.000
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	22.000	
		2*(6.00+5.00)		RAZEM	22.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03		m <sup>3</sup>	0.660	
		poz.3*0.03		RAZEM	0.660
5	KNR 2-23	Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej (JUNIOR) 2x5 m, z uchwytami do	szt.		
d.1	0310-07	siatki			
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż kosza do koszykówki ("streetball") - jednosłupowy, monto-	szt.		
d.1	0310-05	wany na stałe, tablica kratownicowa			
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Piłkochwyt h=5 m	m		
d.1	0401-01		m	15.000	
	analogia	15		RAZEM	15.000